

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi 0.4	km km	 0.400	
				RAZEM	0.400
2	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (ODLEGŁOŚĆ WYWOZU ORAZ UTYLIZACJA ZIEMI NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY) 453.8	m ³ m ³	 453.800	
				RAZEM	453.800
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1669.00	m ² m ²	 1669.000	
				RAZEM	1669.000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1669.00	m ² m ²	 1669.000	
				RAZEM	1669.000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze do uzupełnienia z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 800	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
7	KNR 2-31 1004-04 + KNR 2-31 1004-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ilości 0,1-0,3kg/m2 1669.00	m ² m ²	 1669.000	
				RAZEM	1669.000
8	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm 1669.00	m ² m ²	 1669.000	
				RAZEM	1669.000
9	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 800	m m	 800.000	
				RAZEM	800.000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 33.6	m ³ m ³	 33.600	
				RAZEM	33.600
11	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 800	m m	 800.000	
				RAZEM	800.000