

Lp,	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-05	Rozbiórka okien	m <sup>2</sup>	1.1*1.8*8 = 15.840	15,840
2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.6*2.11 = 3.376	3,376
3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>	1.1*1.8*8+ 1.6*2.11)* 0.25=4.804	4,804
4	KNR 2-02 1019-04	Brama stalowa wypełnienie płyta obornicka kolor biały	m <sup>2</sup>	3*3.5 = 10.500	10,500
5	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	(1.1*1.8*8+ 1.6*2.11)*2 = 38.432	30,432
6	KNR 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.	70	70
7	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m	70	70
8	KNR 2-01 0701-0101	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. Dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	66	66
9	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat,gruntu III	m	66	66
10	KSNR 5 0202-01	Montaż skrzynek odgromowych montaż w podłożu gruntowym	szt	6	6
11	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej – przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzonych	m	66	66
12	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	20	20
13	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku	m	15	15
14	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm – z blachy stalowej ocynkowanej	m	15.00	15
15	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	20	20
16	KNR 2-02 0503-04	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu i okładzin z płyt azbestowo-cementowymi, trzy papy	m <sup>2</sup>	200	200
17	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	20	20
18	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm – z blachy ocynkowanej	m	20	20
19	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	240	240
20	KSNR 5 0601-02	Montaż zwodów instalacji odgromowej – przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	120	120
21	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar	6	6
22	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar	6	6
23	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	12*990.15 = 16.200	16,200

24	KNR 2-02 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	12*9 = 108.000	108
25	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro – pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 7.5	m <sup>2</sup>	12*9 = 108.000	108
26	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża – jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	(12+9)*2*6.4+12*9*2 = 484.800	484,800
27	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	(12+9)*2*2.2 = 92.400	92.400
28	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>	(12+9)*2*2.2 = 92.400	92.400
29	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe układane na klej	m <sup>2</sup>	12*9 = 108.000	108,00
30	KNR 2-02 1505-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	(12+9)*2*4.4 = 184.000	184
31	KNR 2-02 1505-01 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	(12+9)*2*4.4+12*9 = 292.800	292,800
32	Kalkulacja własna	Wykonanie otworu drzwiowego łącznie z nadprożem	szt	1	1