

Przedmiar robót

| l.p. | prace | j.m. | ilość |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | przyklejenie styropianu (grafit) 10 cm ($\lambda \leq 0,031$) | m ³ | 10 |
| 2 | położenie kleju | m ² | 60 |
| 3 | zatapianie siatki | m ² | 60 |
| 4 | gruntowanie ścian | m ² | 60 |
| 5 | położenie tynku silikonowego | m ² | 60 |
| 6 | demontaż parapetów | mb | 5,6 |
| 7 | montaż parapetów - stal | mb | 5,6 |
| 8 | demontaż opierzeń | mb | 13 |
| 9 | montaż opierzeń | mb | 13 |
| 10 | demontaż daszku nad drzwiami | m ² | 4 |
| 11 | montaż daszku nad drzwiami | m ² | 4 |
| 12 | pianka + silikon | szt. | 24 |
| 13 | tablica informacyjna (wym. 600 x 400 mm) | szt. | 1 |