

### Przedmiar robót

| l.p. | prace                                                           | j.m.           | ilość |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1    | przyklejenie styropianu (grafit) 10 cm ( $\lambda \leq 0,031$ ) | m <sup>3</sup> | 10    |
| 2    | położenie kleju                                                 | m <sup>2</sup> | 60    |
| 3    | zatapianie siatki                                               | m <sup>2</sup> | 60    |
| 4    | gruntowanie ścian                                               | m <sup>2</sup> | 60    |
| 5    | położenie tynku silikonowego                                    | m <sup>2</sup> | 60    |
| 6    | demontaż parapetów                                              | mb             | 5,6   |
| 7    | montaż parapetów - stal                                         | mb             | 5,6   |
| 8    | demontaż opierzeń                                               | mb             | 13    |
| 9    | montaż opierzeń                                                 | mb             | 13    |
| 10   | demontaż daszku nad drzwiami                                    | m <sup>2</sup> | 4     |
| 11   | montaż daszku nad drzwiami                                      | m <sup>2</sup> | 4     |
| 12   | pianka + silikon                                                | szt.           | 24    |
| 13   | tablica informacyjna (wym. 600 x 400 mm)                        | szt.           | 1     |